

准备




将未拆包装的板材放在即将安装地板的房间中央,在正常室温条件下静置 48 小时,以适应环境。理想条件是 15-20℃(59-68°F),相对湿度 50-60%。

新抹砂浆底层必须在充足的通风条件下干燥,且 4 cm 以下的厚度,每 1 cm 厚度干燥时间为至少 1 周; 4 cm 以上的厚度,每 1 cm 厚度干燥时间至少 2 周。例如,6 cm 砂浆底层必须干燥至少 8 周。如果厚度大于 6 cm,须增长 3 到 4 周干燥时间。水泥胶合砂浆底层(CM 方法)的含水率必须低于 2.5%,无水石膏胶合砂浆底层的含水率必须低于 0.5%。




先撤走所有不防潮的地面覆盖物(地毯、针轧毛毡,等等)。防潮的地面覆盖物(PVC、油毡,等等)则无需撤走。请务必使用地垫。建议您使用 Quick• Step®地垫。

木质毛地板:




先撤走所有现有的地面覆盖物。不得有发霉现象和/或虫患。确保毛地板是平坦的。将所有松散部位固定牢固。如果您的木地板位于地平面上,请先铺设一层塑料薄膜(Quick*Step® Screen增强型双面防潮膜),然后在此薄膜上铺设找平地板(Quick*Step® Softboard软质纤维板)。为制备最佳的毛地板,建议在 Softboard 软质纤维板上铺设uick*Step®地垫,对 Softboard 软质纤维板材之间的任何不平之处进行找平。安装新地板,新地板与现有毛地板呈九十度角。木地板下的窄小空间应确保充足通风。拆除任何障碍物,确保充足通风(每平方米地板的通风口总面积不应小于 4 cm²)。木材的含水率不得超过 10%。



更多说明适用于地暖系统。单击此处,了解更多信息。

请确保地板基底平坦、洁净、坚固且干燥。




确保地板基底平坦。任何高于 2 mm、长度超过 1 M 的不平坦处,都须抹平。


确认旧踢脚板是否能够拆除。您还可以将踢脚板保留在墙上,并用 Quick • Step®收边条进行收边。

在地板和地垫安装完成之后,确认门仍可正常开关(最小高度+1cm)。


重点




在安装前和安装中,请在充足光线下检查所有板材。不得使用具有可见缺陷的板材。




地板的安装方向最好与光线射入房间的方向平行(视觉效果更佳)。



请确认板条已充分混放,以便在安装时不会出现太多相同的浅色或深色板条相邻摆放的情况。




Uniclic®是无胶安装龙骨复合地板的革命性系统。Uniclic®板具有巧妙的榫舌和凹槽外形,因此易于拼接在一起。



这款 Quick • Step®地板的主材是木材。因为室内湿度时有变化,例如夏季和冬季湿度不同,地板能够膨胀和收缩是极为重要的。这正是为何必须在地板各侧留有至少 8 到 10 mm 的伸缩缝,管道周围、门板下方和门阶处也是同一道理。请记住,地板可在一个方向移动。

无论如何,请确保不同房间之间都存在伸缩缝(例如门板下方)。这些伸缩缝 靠附在毛地板上的收边条进行密封。



大房间在横宽方向和纵长方向每隔 13 m 都须为板条设伸缩缝。膨胀和收缩都是线性的,所以表面积越大,所需容差就越大。

Uniclic®板条不适合用于潮湿空间,比如浴室和桑拿房。

安装



除了铺设木质地板的标准工具外(例如安装锤、锯子、铅笔、卷尺),您还需要以下配件:

安装套件(Uniclic®适用的铁橇、垫片和特殊型敲击块) 地垫系统维护产品

使用 Quick•Step®配件以外的配件可能会损坏您的 Quick•Step®地板。在这种情况下,Quick•Step®提供的质保将无效。为此,建议您仅使用 Quick•Step®配件,这些配件专为与 Quick•Step®地板配套使用而进行设计和测试。


您可以选择开始铺设的位置。请考虑最便于安装地板的方式。我们将为惯用右手的人士演示从左到右的安装。如果您希望,也可以从右向左的方向安装。

Uniclic®独一无二,因为从两个方向都可以安装板材。

方法 A: 放置要安装的板条,使其与已铺设的板条成 20 到 30 度角。上下轻移此板条,同时向前施力。板条将自动接合到位。您可以将榫舌插入凹槽,或将凹槽插在榫舌上。榫舌插入凹槽的方法是最常用和容易的方法。

方法 B: 使用 Uniclic®时,您还可以轻敲板条使彼此接合,不用举起板条。使用此方法时,必须使用专用的 Uniclic 敲击块。单敲击一次无法实现板材接合。

为避免板条受损, 必须将其缓慢敲击拼合在一起。




首先,在房间内横向铺满地垫,然后在铺设板材时逐步铺设地垫。

请务必使用找平地垫,抹平地板基底中的任何不平坦处。专门设计的 Quick• Step®二合一地垫地板兼具防潮、绝缘、降噪和找平功能。找平顶层可确保复合板条的轻松铺设,并为后期膨胀预留了充足空间。Quick•Step®二合一地垫地板的更多信息以及使用方法可在地垫地板包装上找到,也可联系经销商了解更多信息。如果地垫已贴附在地板板条上,则只需安装具备胶粘带的 $150\,\mu$ 塑料薄膜即可。


薄膜向上铺开,抵住墙壁,然后切至适合尺寸。稍后可将踢脚板贴附在墙壁上。




在第一排铺一整块板材。锯掉第一个板条的长榫舌和短榫舌。




铺设木板,锯断面靠墙。将取自安装套件的垫片放在板材和墙壁之间,此举可确保伸缩缝有足够的宽度: 8 至 10 mm。



放置要安装的板条,使其与已铺设的板条成 20 到 30 度角。上下轻移待此板条,同时向前施力。板条将自动接合到位。将 Uniclic 敲击块放在板条间的短接缝旁,仔细轻敲,直至板条完全对准。




当然,还需要锯切板条。为了准确切割,使用线锯或手持圆锯时,板条顶面应该朝下,而使用手持锯或横切锯时则板条顶面应该朝上。确保连续两排板条的端面接缝不在一条直线上。务必确保接缝错开至少 15 cm。



将第二排的第一块板条接合在前一排中,再将第二排的第二块板条接合在前一排中。



使用 Uniclic 敲击块将这些板条之间的横缝敲击拼合在一起。确保两个板条在毛地板上水平同高,并确保放置敲击块的位置如图中所示,以避免损伤。




此外,最后一排板条与墙壁之间还须留有 8 到 10 mm 的伸缩缝。锯切最后一排板条时,请务必切记此点。在极难用敲击块安装 Unilic 板材的位置(例如靠墙处),可用铁橇和敲击锤将板材敲击拼合。

障碍物



在装有管道的位置,确保管道下落方向充分对准两块板条间的接缝。取一个直径等于管道直径加 20 mm 的钻头。将板条的短边契合,然后在两块板条之间的接缝中间位置钻孔。现在,您可以开始在地面上安装板条了。




步骤如下:

- 1 测量管道未来将贯穿板材的位置。切勿忘记为伸缩缝留余地。
- 2 取一钻头,测量管道直径,再加 20 mm 留作膨胀余地。在管道未来将贯穿的位置钻通板条。
- 3 将洞延长至板条边缘。
- 4 围绕管道铺设板条。
- 5 取另一板条, 并锯切与剩余孔洞精确相配的板块, 再用木胶粘合此板块。




为实现管道周围的完美收边,请使用 Quick•Step®管盖或弹性膏体(Quick•Step® 套件)。



锯切板条时,请确保门板下方的伸缩缝至少为 10 mm。如果无法举起板条,请使用调整过的敲击块或铁橇和敲击锤,将板条敲击拼合在一起。

收边




拆除所有垫片。




在塑料薄膜上安装踢脚板,塑料薄膜从地板下起向墙上铺展。切勿将踢脚板贴附在地板上。此方法为地板在踢脚板下留有了膨胀和收缩的余地。

在无法放置收边条或踢脚板的位置,用弹性膏体(Quick•Step®套件)填充伸缩缝。

养护



安装期间或之后,您可立即在地板上行走。 请确保室内湿度始终不低于 50%。如有必要,请使用加湿器。



可利用 Quick·Step®超细纤维布或吸尘器进行干燥养护。确保吸尘器配备软轮和专用地板刷,以避免刮伤地板。切勿使用蒸汽清洁器。



绝对禁止湿润养护。




针对略微潮湿的养护,我们推荐 Quick*Step®养护产品(参见这些产品的随附说明)。请注意,使用其他清洁产品有可能损坏您的地板。如沾水,请务必立即擦干直至地板上没有可见水分。如是斜切边缘产品,强烈建议只采用干燥养护。


复合地板的表面光滑,说明它不会吸附脏污或灰尘。请使用 Quick • Step ®强力污迹清除剂,或一些丙酮来清除顽固污迹。请切勿使用刷洗类产品。请切勿在地板上使用石蜡或清漆。请防止水分渗入板条之间和地板下方。



如沾水, 请立即擦除。



用结实的毡套保护家具和座椅腿部。在门口放置适合的地板垫,避免将脏污、水和砂子带入室内。选用适合复合地板的 W 型(办公)椅子和带柔轮(符合 EN 12592 标准)的座椅,以及/或者使用合适的桌垫。



抬举家具,切勿在地板上拖曳家具。